

УТВЕРЖДАЮ

в сумме двадцать тысяч пятьсот
шестьдесят пять рублей, 32 копейки

Директор сахкомбината Тварашин

..... 1952 г.

СМЕТА № 8

работы постройка 4-ого отстойника (расходники)
и расходники селитровые, таме

Составлена в ценах и норма введенных с 1 июля 1950 г.

Подсчет объёмов работ по чертежам №№

Стоимость по смете 20.565,32 руб

Показатели по смете:

.....
.....
.....
.....

Составил А. Тимошенко /А. Тимошенко/

Главный инженер А. Тимошенко

..... 195 г.

№№ ц/п	№ № единичных расценок	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество единиц измерения	С т о и м о с т		№ № единичн расцен
					единицы Руб. коп.	общ Руб. ко	
1	2	3	4	5	6	7	2
1.	367	Выкопать ров глубиной до 3,75 мтр., шириной свыше 1,5 мтр. с выкидной земли на одну сто- рону	кбм	400	13,81	5,52	
2.	449	Разработка грунта с разрыхле- нием, погрузкой и разгрузкой, перемещение его на тачках с укладкой и перекидкой на- тальных ходов на расстоянии 75 метров, грунт тяжелый	"	1000	3,74	3,74	
3.	549	Укрепление откосов раститель- ной землей с обсевом травами	кв.м.	1000	2,19	2,19	
4.	656	Сложить фундаменты для шпозов из бутового камня на сложен. растворе	кбм.	33	134,66	5,717	
5.	1051	Устройство ворот на шпозах с отделкой проемов, заготовкой всех элементов и поволок	квм.		40,28	805	
		И Т О Г О				17,976	
		Накладные расходы 14,4%				2,588	
		В С Е Г О				20,565	