

Заказчик: Огнерная фабрика "Вулкан" в гор.Кулдига

СВОДНЫЙ СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ № 4410

/при одностадийном проектировании/

на строительство детского сада-яслей на 90 мест в гор.Кулдига

смет.фин.расчет

в сумме 126.55 тыс.руб.

в т.ч. возвр.сумм _____ тыс.руб.

Подготовительные работы до нача а строи-
тельства не предусматриваются

Составлен в масштабе цен 1961 год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления бумажной и
деревообрабатывающей промышленности, ОН.Х. Латв. ССР.

"14" июня 1963 г. *Л. Я. Вимба.*

№ пп	№ смет и см/ф. расчет.	Наименование частей и глав сводной сметы объектов, работ и затрат	Сметная стоимость /в тыс.руб./					Техн.экон.показ.			
			Строит. работ	Обору- дован.	Монт. работ	Присп. и инв. инстр.	Проч. зат- рат	Общая сметн. стоим.	Наим. един.	к-во един.	Смет. стоим. един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>ЧАСТЬ 1</u>											
<u>Глава 1</u>											
Подготовка территории строительства											
1	4410-1	Отвод земельн.участка	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-
2	4410-2	Вертикальная планировка	1.46	-	-	-	-	1.46	га	0.574	2586
3	4410-3	Перенос н/в линии....	0,04	-	-	-	-	0.04	км	0.42	86
Итого по гл.1-й,			1,50	-	-	-	0,13	1,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Глава 2</u> Основные об"екты строительства									
4	4410-4	Детсад-ясли на 90 мест	58.31	4.54	0.29	-	21.75	84.89 мест		90	943
		Итого по 2 главе	58.31	4.54	0.29	-	21.75	84.89 мест		90	943
		<u>Глава 3</u> Об"екты подсобного назначения									
5	4410-A	Котельная.....	9.82	-	-	-	-	9.82	-	-	-
6	4410-11	Тепловые навесы.....	1.85	-	-	-	-	1.85 навес		4	337
		Итого по гл.3-й:	11.17	-	-	-	-	11.17	-	-	-
		<u>Глава 4</u> Внешние водопровод, ка- нализация, газификация, теплофикация, электро- освещение									
		<u>а/ Внутрикварталн.сети</u>									
7	4410-12	Водопровод.....	0.59	-	-	-	-	0.59	п/м	78	7.5
8	4410-13	Хоз.фекальная канали- зация	1.15	-	-	-	-	1.15	"	90	12.8
9	"- 14	Ливневая канализация	0.76	-	-	-	-	0.76	"	65	11.7
10	"- 15	Дренаж.....	0.40	-	-	-	-	0.40	"	66	6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4410-16	Теплосеть.....	1.56	-	-	-	-	1.56	п/м	24	64.8
12	"-17	В/в сети и наружное освещение	1.28	-	-	-	-	1.28	"	-	-
13	"-18	Телефонизация.....	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-
14	"-19	Радиотелевизионная связь.....	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-
		Итого по "а"	5.77	-	-	-	-	5.77	-	-	-
		<u>б/ Заквартильные сети</u>									
15	4410-20	Водопровод.....	5.92	-	-	-	-	5.92	п/м	360	16.5
16	"-21	С е п т и к	2.45	-	-	-	-	2.45	-	-	-
		Итого по "б"	8.37	-	-	-	-	8.37	-	-	-
		Итого по главе 4-я,	14.14	-	-	-	-	14.14			
		<u>Глава 5</u> <u>Благоустройство площадки</u>									
17	4410-22	Благоустройство.....	4.68	-	-	-	-	4.68	га	0.574	8150
18	"-23	Устройство покрытий	5.57	-	-	-	-	5.57	м2	1445	8.8
		Итого по главе 5-я,	10.25	-	-	-	-	10.25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Глава 6</u>									
		Прочие работы и затраты									
19	-	Льготы $2\% \times 0,5$ от 95,37 т.р.	-	-	-	-	0,96	0,96	-	-	-
		Итого по главе 6-я,	-	-	-	-	0,96	0,96	-	-	-
		<u>Глава 7</u>									
		Особые работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Глава 8</u>									
		Временные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по 1 части,	95,37	4,54	0,29	-	22,84	123,04	-	-	-
		<u>ЧАСТЬ II</u>									
		<u>Глава 9</u>									
		Проектные работы									
20	Ф.Б 1-П	Рабочие чертежи.....	-	-	-	-	1,67	1,67	-	-	-
21	- ^в -	Изъяснения к рабочим чертежам...	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
		Итого по гл. 9-й:	-	-	-	-	2,67	2,67	-	-	-
		<u>Глава 10</u>									
		Технический надзор									
22	-	Технадзор 0,63% от 123,04 т.р.	-	-	-	-	0,78	0,78	-	-	-
		Итого по гл. 10-й,	-	-	-	-	0,78	0,78	-	-	-
		Итого по II части	-	-	-	-	3,45	3,45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СФР;	95,37	4.54	0.29	-	26.29	126.49	-	-	-
		Резерв на непредвиденные работы 2% от 2.80 т.р.	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-
		ВСЕГО ПО СФР	95.37	4.54	0.29	-	26.35	126.55	мест	90	1809
		<u>В том числе:</u>									
		а/Объекты просвещения детсада-яслей на 90 мест	87.0	4.54	0.29	-	26.03	117.86	мест	90	1809
		б/объекты развития ком. унального хоз-ва инженерные сооруже.	8.37	-	-	-	0.32	8.69	-	-	-

Всего по сводному СФР; Сто двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей

Составлено "Латгипро-горстроем"

" " _____ 1962 г.



Директор "Латгипрогорстроя"

Главный инженер Института

Член отдела

Главный архитектор проекта

Главный специалист по сметам

G. Plais /ГРОМБЕРГ Г.К./
K. Bulgakov /БУЛГАКОВ Б.А./
K. Mangalis /МАНГАЛИС К.Я./
K. Rubis /РУБИС К.Я./
O. Chumakov /ЧУМАКОВ Ю.И./



Представитель подрядной организации:

Представитель заказчика:

И. Вулман